

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, місце, інше, відоме)
 16.03.2020 р.

Дефектний акт

капітальний ремонт
 італьний ремонт площадок для смітєвих контейнерів (біля кладовищ) на території Парківської
 районої ради Самбірського району Львівської області.

ови виконання робіт

вми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1. Майданчик №1.				
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, ґрунта ґрунту 3	100 м3	0,007	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,007	
3	Установлення бетонних поробки на бетонну основу	м	9	
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошєння [ФЭМ]	100м2	0,045	
5	Виготовлення гратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.]	т	0,025	
6	Монтаж дрібних металокожнострукцій вагою до 0,5 т	т	0,025	
7	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,028	
Розділ 2. Майданчик №2				
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, ґрунта ґрунту 3	100 м3	0,007	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,007	
10	Установлення бетонних поробки на бетонну основу	м	9	
11	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошєння [ФЭМ]	100м2	0,045	
12	Виготовлення гратчастих конструкцій [стожки, опори, ферми та ін.]	т	0,025	
13	Монтаж дрібних металокожнострукцій вагою до 0,5 т	т	0,025	

2	3	4	5
Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100M2	0,028	
Розділ 3. Майданчик №3			
Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,007	
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100M3	0,007	
Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	9	
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошєня [ФЭМ]	100M2	0,045	
Виготовлення гратчастих конструкцій [стокви, опори, ферми та ін.]	Т	0,025	
Монтаж дрібних металокопрукцій вагою до 0,5 т	т	0,025	
Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100M2	0,028	
Розділ 4. Майданчик №4			
Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,007	
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100M3	0,007	
Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	9	
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошєня [ФЭМ]	100M2	0,045	
Виготовлення гратчастих конструкцій [стокви, опори, ферми та ін.]	Т	0,025	
Монтаж дрібних металокопрукцій вагою до 0,5 т	т	0,025	
Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100M2	0,028	
Розділ 5. Майданчик №5			
Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,007	
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100M3	0,007	
Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	9	
Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошєня [ФЭМ]	100M2	0,045	
Виготовлення гратчастих конструкцій [стокви, опори, ферми та ін.]	Т	0,025	
Монтаж дрібних металокопрукцій вагою до 0,5 т	т	0,025	
Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100M2	0,028	0

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

_____ (посада, милоц, иницијали, презиме)

Р. Качмар

_____ (посада, милоц, иницијали, презиме)

П. Буклив

первипив

глав