


ФОП Головачов О.О. сертифікат № 013655 серія АР , виданий 07.12.17 р.

Капітальний ремонт їдальні Верблянського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Яворівського району Львівської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

19\_H\_2020

Інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Головачов О.О.



2020 р.

Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок суми 625,182 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ, що затверджує)



" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ідальні Вербляньського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Яворівського району Львівської області

Складений в поточних цінах станом на 15 квітня 2020 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля	476,750	-	-	476,750
		Разом по главі 2:	476,750	-	-	476,750
		Разом по главах 1-7:	476,750	-	-	476,750
		Разом по главах 1-8:	476,750	-	-	476,750
		Разом по главах 1-9:	476,750	-	-	476,750
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	7,151	7,151
		Разом по главі 10:	-	-	7,151	7,151

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість кошторисних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	20,000	20,000
4	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 53		-	-	3,510	3,510
	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)		- 476,750 14,317	- - -	23,510 30,661 -	23,510 507,411 14,317
	ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п. 5.8.16 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п. 5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	2,590	2,590
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (не нараховується на вартість кошторисних робіт) Всього по зведеному кошторисному розрахунку	491,067	-	33,251 100,864	524,318 100,864
			491,067	-	134,115	625,182

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області

Начальник

В.П. Байда



Капітальний ремонт благоустрою Вербляньського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Яворівського району Львівської області  
07\_Н\_2020

Форма № 1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на Капітальний ремонт благоустрою Вербляньського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Яворівського району Львівської області  
Капітальний ремонт благоустрою Вербляньського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Яворівського району Львівської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

599,783 тис. грн.  
1,72488 тис.люд.-год.  
185,24 тис. грн.  
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 квітня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>										
1	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,9	9963,32	975,36	8967	8089	878	102,0200	91,82	
2	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,267	8987,96 26914,55	451,71	7186	7186	407	3,9000	3,51	
3	РН18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	0,445	26914,55	-	2630	1016	-	305,5000	81,57	
4	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,889	5909,49 2283,55 2430,90	3625,94 1165,40 2139,29	2161	259	1614 519 1902	25,9200 8,6041 3,3100	11,53 3,83 2,94	
5	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	38,1	291,61	990,75	5471	5471	881	8,5540	7,6	
					143,60	-	5471	5471	-	1,6300	62,1	
					143,60	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 88,9+38,1 Разом прямі витрати по розділу 1	Т	127	82,94	82,94 19,45	10533	-	10533 2470	0,1610	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					36948	22021	14927 4277		20,45 249,96 35,39
		-----					<b>51008</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>51008</b>				
		<b>Розділ 2. Мощення бруківкою</b>									
7	PH18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм кількість: 543-380,1	100м2	1,629	7194,24 7109,67	84,57 34,14	11719	11582	137 56	80,7000 0,2780	131,46 0,45
8	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм кількість: 543x0,7	100м2	3,801	1450,93 325,97	1124,96 515,96	5515	1239	4276 1961	3,7000 4,4380	14,06 16,87
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: ґ(445x0,1x1,65+98x0,25x1,65)	Т	113,9	75,35	75,35	8582	-	8582	-	-
10	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	115	250,84 125,44	19,45	28847	14426	2215	0,1610 1,3200	18,34 151,8
11	С10000-11 варіант 1	Поребрик	МП	115	111,49	-	12821	-	-	-	-
12	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, товщ. 10 см кількість: ґ(543x0,10)	100м3	0,543	52388,41 2358,46	4073,05 1376,30	28447	1281	2212 747	26,0000 9,8667	14,12 5,36
13	PH18-47-1	Улаштування основи під тротуару товщиною 12 см із щебеню (фр. 5-20 мм/	100м2	5,43	24145,78 4204,50	791,36 363,10	131112	22830	4297 1972	43,8700 2,7495	238,21 14,93
14	PH18-47-2 Н1=2	На кожній 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-47-1, до товщ. 10 см	100м2	-5,43	3489,56 187,85	-	-18948	-1020	-	1,9600	-10,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ], з використанням готової піщано-цементної суміші	100м2	5,43	22228,32 12784,79	-	120700	69421	-	119,8200	650,62
16	C1426-11789 варіант 2	Бруківка, товщ. 60 мм кількість: г1(543x1,01)	м2	548,4	281,55	-	154402	-	-	-	-
17	PH18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різну	16,1	62,95 62,95	-	1013	1013	-	0,5900	9,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					484210	120772	19504		1199,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					484210		6951		55,95
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>548775</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					521158	142793	34431		1449,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					521158		11228		91,34
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>599783</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1724,88</b>				

4 Програмний комплекс АВК\_5 (3.4.2\*) укр.

-4-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							185240				

31\_СД\_ЛС1\_2-1-1

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

