

892

Замовник	Управління Капітального Будівництва Краматорського міськвиконкому (назва організації)	957,63337	957,65545	5,67492
Підрядник	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНДОРА-2007» (назва організації)	50,40176	-	50,40176
	Разом договірна ціна	1008,03513	957,65545	56,37668
	Всього договірна ціна	1008,03513	-	-

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштуванням пішохідного тротуару в м. Святогірськ, що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 16 березня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	898,66298	898,66298	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	56,56442	56,56442	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	791,49235	791,49235	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	50,60621	50,60621	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	39,0335	39,0335	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	937,69648	937,69648	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	14,26197	14,26197	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,67492	-	5,67492
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

ЗАТВЕРДЖЕНО

УКС

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 05 "

2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Улаштування тротуару			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,2286	
2	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт)	т	400,05	
3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м ³	1,7145	
4	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску	100м ³	0,5715	
5	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100м ²	11,43	
6	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщина 60 мм	м ²	1143	
7	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100м	15,24	
8	Камені бортові	шт	1524	
	Розділ. Улаштування огороження			
9	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м ³	0,159375	
10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,8915	
11	Улаштування фундаментів стовпів бутобетонних	100м ³	0,15938	
12	Виготовлення і установлення огорожі зі сталевих труб	т	4,672	
13	Труби профільні ГОСТ 8639-82 40*40*2	т	3,558	
14	Труби профільні ГОСТ 8639-82 20*20*2	т	0,82	
15	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 5 мм	т	0,294	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	3,06	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м ²	3,06	

Склав _____ Котов А.М.
посада, підпис, ініціали, прізвищеПеревірив _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

19_ДЦ_ДЦ

Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Будівництво розташоване на території Донецької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 3,82 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,52 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Котов А.М.

Перевірив:

	3,82	грн./люд.-г
	1,52	грн./люд.-г
	3,7335	тис.люд.-г
	3,324	тис.люд.-г
	75,62593	тис.грн.
	3400,00	грн.
	3400,00	грн.
	1008,03513	тис.грн.
	951,95845	тис.грн.
	-	тис.грн.
	56,07668	тис.грн.

Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

937,69648 тис. грн.
3,7335 тис.люд.-год.
75,62593 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 березня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Улаштування тротуару											
1	E1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2286	<u>33667,04</u> 772,04	<u>32895,00</u> 3781,61	7696,29	176,49	<u>7519,8</u> 864,48	<u>45,9</u> 171,054	<u>10,49</u> 39,1
2	C311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт)	т	400,05	<u>41,37</u> -	<u>41,37</u> 3,71	16550,07	-	<u>16550,07</u> 1484,19	<u>-</u> 0,161	<u>-</u> 64,41
3	E27-14-2	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	1,7145	<u>47815,16</u> 391,38	<u>607,50</u> 69,84	81979,09	671,02	<u>1041,56</u> 119,74	<u>22,61</u> 3,159	<u>38,76</u> 5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	E27-14-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску	100м3	0,5715	<u>23051,88</u> 391,38	<u>1260,00</u> 144,85	13174,15	223,67	<u>720,09</u> 82,78	<u>22,61</u> 6,552	<u>12,92</u> 3,74	
5	E27-57-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100м2	11,43	<u>2214,83</u> 1055,22	<u>1150,00</u> 168,76	25315,51	12061,16	<u>13144,5</u> 1928,93	<u>59,82</u> 7,4175	<u>683,74</u> 84,78	
6	S1426-11776 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщина 60 мм.	м2	1143	<u>184,80</u> -	-	211226,4	-	-	-	-	
7	E27-34-2	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100м	15,24	<u>8572,28</u> 2004,40	<u>369,60</u> 38,59	130641,55	30547,06	<u>5632,7</u> 588,11	<u>109,59</u> 1,44	<u>1670,15</u> 21,95	
8	S1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	1524	<u>170,81</u> -	-	260314,44	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							746897,5	43679,4	<u>44608,72</u> 5068,23		<u>2416,06</u> 219,4	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							746897,5					

Всього по розділу 1							778748,58					
Розділ 2. Улаштування огородження												
9	E1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,159375	<u>5175,51</u> 5175,51	-	824,85	824,85	-	<u>307,7</u> -	<u>49,04</u> -	
10	S311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,8915	<u>41,37</u> -	<u>41,37</u> 3,71	1153,87	-	<u>1153,87</u> 103,48	<u>-</u> 0,161	<u>-</u> 4,49	
11	E6-1-14	Улаштування фундаментів стовпів бутобетонних	100м3	0,15938	<u>127175,84</u> 15720,74	<u>9169,40</u> 992,90	20269,29	2505,57	<u>1461,42</u> 158,25	<u>851,15</u> 37,8651	<u>135,66</u> 6,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	E14-17-1	Виготовлення і установлення огорожі зі сталевих труб	т	4,672	<u>3431,97</u> 1936,91	<u>720,00</u> 105,66	16034,16	9049,24	<u>3363,84</u> 493,64	<u>96,22</u> 4,644	<u>449,54</u> 21,7
13	C111-826 варіант 1	Труби профільні ГОСТ 8639-82 40*40*2	т	3,558	<u>23290,74</u>	-	82868,45	-	-	-	-
14	C111-826 варіант 2	Труби профільні ГОСТ 8639-82 20*20*2	т	0,82	<u>23290,74</u>	-	19098,41	-	-	-	-
15	C111-1067	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 5 мм	т	0,294	<u>23005,32</u>	-	6763,56	-	-	-	-
16	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	3,06	<u>404,48</u> 110,23	<u>2,00</u> 0,29	1237,71	337,3	<u>6,12</u> 0,89	<u>4,78</u> 0,0129	<u>14,63</u> 0,04
17	E13-26-1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	3,06	<u>1148,75</u> 54,92	<u>4,00</u> 0,59	3515,18	168,06	<u>12,24</u> 1,81	<u>2,35</u> 0,0258	<u>7,19</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 2							151765,48	12885,02	<u>5997,49</u> 758,07		<u>656,06</u> 32,34
Разом будівельні роботи, грн.							151765,48				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							132882,97				
всього заробітна плата, грн.							13643,09				
Загальновиробничі витрати, грн.							7182,42				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2120,37				
Всього будівельні роботи, грн.							158947,9				

Всього по розділу 2							158947,9				
Разом прямі витрати по кошторису							898662,98	56564,42	<u>50606,21</u> 5826,3		<u>3072,12</u> 251,74
Разом будівельні роботи, грн.							898662,98				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							791492,35				
всього заробітна плата, грн.							62390,72				
Загальновиробничі витрати, грн.							39033,5				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							409,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13235,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					937696,48				
		Всього по кошторису					937696,48				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3733,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75625,93				

Склад _____ Котов А.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2-1-1	Реконструкція заводу м. Суджені - урбаністична реконструкція і т. Світлицька	13235,21	62360,72	16638,29	9150	0	38033,6
	Разом:	13235,21	62360,72	16638,29	9150	0	38033,6

Склад _____ Котов А.М.
 Перевірив _____

Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Загальновиробничі витрати до об'єкту 2-1**Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ**

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ	3323,86	409,64	13235,21	62390,72	16638,29	9160	0	39033,5
Разом:		3323,86	409,64	13235,21	62390,72	16638,29	9160	0	39033,5

Склав

Котов А.М.

Перевірив

Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

Форма № 1а

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на Реконструкція автодороги по вул. Соборна з улаштування пішохідного тротуару в м. Святогірськ

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	3072,12	18,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	182,84	23,18			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	68,9	23,04			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.-год.	409,64	32,31			
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	3733,5				
Середній розряд робіт			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
7	+СН201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	83,3013	200,00			
8	+СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	18,07938	385,00			
9	+СН206-337	Експаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	37,12578	250,00			
10	+С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,8915	41,37			
11	+С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт)	т	400,05	41,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
12	CH200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш-год	50,50432				
13	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,1224				
14	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	4,327167				
15	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	323,0118				
16	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	4,327167				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
17	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0007969	17561,45	17217,11	-	344,34
18	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01524	16047,10	15732,45	-	314,65
19	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,008766	1729,72	1695,80	-	33,92
20	+C111-826	Труби профільні ГОСТ 8639-82 40*40*2	т	3,558	23290,74	22834,06	-	456,68
	варіант 1							
21	+C111-826	Труби профільні ГОСТ 8639-82 20*20*2	т	0,82	23290,74	22834,06	-	456,68
	варіант 2							
22	+C111-1067	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 5 мм	т	0,294	23005,32	22834,06	-	171,26
23	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,107456	23681,24	23216,90	-	464,34
24	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	9,8112	71,23	69,83	-	1,40
25	+C111-1757	Рядно	м2	12,90978	36,18	35,47	-	0,71
26	+C111-1864	Ланцюг-ланка спільна, розмір 25 мм	т	0,009344	31777,29	31154,21	-	623,08
27	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	2,5908	2066,78	2026,25	-	40,53
28	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,111566	2905,70	2848,73	-	56,97
29	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,37564	234,69	230,09	-	4,60
30	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,02754	31030,59	30422,15	-	608,44
31	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00459	8624,55	8455,44	-	169,11
32	+C1113-122	Потверджувач	т	0,00153	116575,92	114290,12	-	2285,80
33	+C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,00612	17948,78	17596,84	-	351,94
34	+C1113-211	Емаль ЕП-140 захисна	т	0,03978	76584,86	75083,20	-	1501,66
35	+C1416-8684	Каміні бортові	шт	1524	170,81	167,46	-	3,35
	варіант 1							
36	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	7,01272	463,52	454,43	-	9,09
37	+C1421-9645	Гранвідсів	м3	209,169	383,74	376,22	-	7,52
	варіант 1							
38	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5715	192,15	188,38	-	3,77
39	+C1421-10634	Цементно-піщана суха суміш (гарцовка)	м3	62,865	194,55	190,74	-	3,81
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,31598	865,23	848,26	-	16,97
41	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	89,916	980,35	961,13	-	19,22
42	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,9144	780,33	765,03	-	15,30
43	+С1426-11776 варіант 1	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщина 60 мм.	м2	1143	184,80	181,18	-	3,62
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,7396	1,321	1,321		
45	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0979	48,78	48,78		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 березня 2016 р.

Склад _____ Котов А.М.
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

№ п/п	Об'єкт/пункт	Вартість	Вартість	Вартість
1	Ціна витрат			
2	Зарплатна плата			
3	Вартість матеріальних ресурсів	14 261 07	14 261 07	
4	Вартість експлуатації будівельних машин/обладнання	5 674 02	5 674 02	
5	Загальнопромислові витрати	36 222	36 222	
6	Витрати на надання адміністративних та обслуговувальних послуг у зведеному цілому			
7	Витрати на додаткові витрати/вартість виконання будівельних робіт у зведеному цілому, що виконуються до закінчення у зведеному цілому			
8	Витрати на додаткові витрати/вартість виконання будівельних робіт у зведеному цілому, що виконуються до закінчення у зведеному цілому			
9	Інші витрати			
10	Всього	25 965 48	25 965 48	
11	Додаток	14 261 07	14 261 07	
12	Всього	5 674 02	5 674 02	5 674 02