

3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-8-1 тех.ч. п.3.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	100м2	0,36	4879,90	3779,12	<u>1100,78</u> 290,50	1757	<u>72</u> 4,6
4	Суміші асфальтобетонні В-10	С1421-9837 варіант 3	т	4,284	1292,72	-	-	5538	-
5	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	С111-1554	т	0,0252	7424,33	-	-	187	-
6	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	4,32	32,90	32,90	-	142	<u>8,45</u>
7	Перевезення сміття до 8 км	С311-8-М	т	4,32	37,59	-	<u>37,59</u> 3,14	162	- 0,59
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								8061	<u>86,94</u> 6,41
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>8061,00</b>	<b><u>86,94</u></b> <b>6,41</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					5733,00	
	- заробітна плата		грн.					1604,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					724,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					148,00	-
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>792,00</b>	<b><u>4,62</u></b> -
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		грн.					-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>8853,00</b>	<b><u>91,56</u></b> <b>6,41</b>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
<b>V.</b>	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.					-	-
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>8853,00</b>	<b><u>91,56</u></b> <b>6,41</b>
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					<b>265,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-	грн.					<b>121,00</b>	