

3 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.4)

- 2 -

436\_1\_7-1\_ПД\_КБ2в

3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-8-1 тех.ч. п.3.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	100м2	0,26	4879,90	3779,12	<u>1100,78</u> 290,50	1269	3,14
4	Суміші асфальтобетонні В-10	С1421-9837 варіант 3	т	3,094	1292,72	-	-	4000	-
5	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	С111-1554	т	0,0182	7424,33	-	-	135	-
6	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3,12	32,90	32,90	-	103	6,1
7	Перевезення сміття до 8 км	С311-8-М	т	3,12	37,59	-	<u>37,59</u> 3,14	117	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								5887	<u>63,45</u> 4,87
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>5887,00</b>	<b><u>63,45</u></b> <b>4,87</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					4145,00	
	- заробітна плата		грн.					1172,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					570,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					113,00	-
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>580,00</b>	<b><u>3,38</u></b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>							-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>6467,00</b>	<b><u>66,83</u></b> <b>4,87</b>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
<b>V.</b>	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.					-	-
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>6467,00</b>	<b><u>66,83</u></b> <b>4,87</b>
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					<b>194,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-	грн.					<b>88,00</b>	