

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 6-1-1 на Будівництво розподільного газопроводу по вул.Вишневій в смт.Гостомель Києво-Святошинського району Київської област								
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	E1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	1000м3	2,148	29835,69	374,01	<u>29461,68</u>	64087,06	<u>47,76</u>
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом УЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНІВ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ФУТЛЯРІВ	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	100м3	2,14	5164,79	5164,79	-	11052,65	<u>672,3</u>
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	E1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	1000м3	0,09506	42963,39	538,57	<u>42424,82</u>	4084,1	<u>3,04</u>
4	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	100м3	0,0294	6197,75	6197,75	-	182,21	<u>11,08</u>
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	E1-27-2	1000м3	0,098	3425,00	-	<u>3425,00</u> 407,58	335,65	<u>-</u> 1,73
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	E1-134-1	100м3	0,088	733,29	339,11	<u>394,18</u> 104,22	64,53	<u>1,62</u> 0,45
7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	ЕН22-12-3	1000м	0,3	16684,20	8192,81	<u>8491,39</u> 2117,96	5005,26	<u>120,66</u> 31,47
8	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110x6,3 мм	C113-966	м	300	198,85	-	-	59655	<u>-</u>