

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.4)

- 4 -

361\_1\_6-1\_ПД\_К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	K585521-Л032	шт	1	348,96	-	-	348,96	
41	Набори для люків	C111-953-1	шт	1	1682,14	-	-	1682,14	
42	Люк чавунний для колодязів важкий	C113-754	шт	1	2152,31	-	-	2152,31	
43	Ковер до поліетиленового кульового крана	C113-2169	шт	1	236,94	-	-	236,94	
44	Улаштування ковера [підземної колонки стисненого повітря]	E31-51-1	1 колонка	1	181,12	175,82	5,30	181,12	5,89
45	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 5-10 мм, сульфатостійкі	C1424-11633-1	м3	1,06	1204,22	-	1,39	1276,47	0,07
46	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 150 мм	EH22-46-2	100м	0,8	29259,73	10414,00	16893,97	23407,78	262,4
47	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	EH22-47-1	100м	0,8	4367,19	2578,42	5536,34	3493,75	174,15
48	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з пневматичним випробуванням	EH22-12-4	1000м	0,08	24160,69	14315,73	8,47	1932,86	67,52
49	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 125x7,1 мм	C113-968	м	80	404,19	-	2,22	32335,2	0,09
50	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	EH22-48-1	1 футляр	10	1078,75	372,28	9844,96	10787,5	37,49
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						2451,60	179157,88	9,69
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>179157,88</b>	<b>1060,01</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					124141,32	
	- заробітна плата		грн.					31781,14	
	- вартість експлуатації машин		грн.					23235,42	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					6141,97	-
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>19835,37</b>	<b>256,61</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-