

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Участок №2. Сторона від озера								
9	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	РН18-12-7	100м2	5,04	731,94	74,68	<u>657,26</u> 118,18	3689	<u>22,38</u> 26,84
10	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	РН18-12-11	100м2	0,56	1678,28	1628,85	<u>49,43</u> 7,82	940	<u>54,23</u> 0,19
11	Навантаження ґрунта екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,1568	1311,70	61,84	<u>1249,86</u> 226,93	206	<u>0,62</u> 1,61
12	Перевезення ґрунту до 10 км	С311-10 варіант 1	т	156,8	39,38	-	<u>39,38</u> 3,71	6175	- 25,24
13	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенувої суміші ЩПС С-7	РН18-23-9	100м2	5,6	8148,66	126,16	<u>1209,11</u> 188,72	45632	<u>40,05</u> 41,52
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							56642 277473	<u>117,28</u> 95,4 <u>353,27</u> 278,13
I.	Разом прями витрати		грн.					277473,00	<u>353,27</u> 278,13
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					224141,00	
	- заробітна плата		грн.					6222,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					47110,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					6690,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					5533,00	<u>30,66</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					283006,00	<u>383,93</u> 278,13
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					283006,00	<u>383,93</u> 278,13