

3 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.4)

-2-

434_1_7-1_ПД_КБ2в

3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-8-1 тех.ч. п.3.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	100м2	0,28	4879,90	3779,12	<u>1100,78</u> 290,50	1366	<u>56,59</u> 3,62
4	Суміші асфальтобетонні В-10	С1421-9837 варіант 3	т	3,332	1292,72	-	-	4307	-
5	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	С111-1554	т	0,0196	7424,33	-	-	146	-
6	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3,36	32,90	32,90	-	111	<u>6,57</u>
7	Перевезення сміття до 8 км	С311-8-М	т	3,36	37,59	-	<u>37,59</u> 3,14	126	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								6241	<u>67,32</u> 4,88
I.	Разом прями витрати			грн.				6241,00	<u>67,32</u> 4,88
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій			грн.				4457,00	
	- заробітна плата			грн.				1243,00	
	- вартість експлуатації машин			грн.				541,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини			грн.				112,00	-
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок		грн.				613,00	<u>3,57</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд			грн.				-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)			грн.				6854,00	<u>70,89</u> 4,88
	у тому числі: зворотні суми			грн.				-	-
V.	Інші супутні витрати			грн.				-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)			грн.				6854,00	<u>70,89</u> 4,88
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16		грн.				205,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-		грн.				93,00	