

УТВЕРЖЕНО

Ж.У. Підгородненський НВК
 (название утверждающей организации)
Директор *Г.В. Воробей*
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

2015р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капітальний ремонт КЗ Підгородненський НВК №1 (заміна конструкцій заповнення віконних та дверних отворів) за адресою: м. Підгородне, вул. Леніна, 1 Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Демонтажные работы			
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,7	
2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м2	2,5885	
3	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 м2	0,5426	
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03	
5	Снятие дверных полотен	100 м2	0,084	
	Раздел. Монтажные работы			
6	Улучшенная штукатурка откосов и стен	100м2	1,7726	
7	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,308672	
8	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	2,2998	
9	Установка пластиковых подоконных досок	100м	1,3565	
10	Установка оконных отливов	100м	1,251	
11	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	100м2	0,04369	
12	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	100м2	0,0552	
13	Устройство оконных и дверных откосов гипсокартонными листами по металлическому каркасу	100м2	1,0946	
14	Шпатлевка и грунтовка откосов за 2 раза	100 м2	1,0946	
15	Водоземлюсионная окраска откосов за 2 раза	100м2	1,0946	

Составил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия

