



**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Комітетська, 10-А, Одеса, 65091, Україна
тел./факс (048) 711 14 01

**УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА**

ул. Комитетская, 10-А, Одесса, 65091, Украина
тел./факс (048) 711 14 01

23.10.17 № 02-02/3111-84
на № 3111-734 від 12.10.17

Гр. Топову А.

Ваше письменное обращение направленное через сайт «Доступ до Правды» от 12.10.2017 г. №ЗПИ-734, по вопросу капитального ремонта тротуаров в границе зданий от ул. Болгарской, 64 до ул. Запорожской, 32, в г. Одесса, управлением капитального строительства Одесского городского совета внимательно рассмотрено.

По сути вопроса сообщаем следующее.

Управление капитального строительства Одесского городского совета, согласно Закона Украины «Про доступ до публічної інформації», направляет Вам ведомость объемов работ по капитальному ремонту тротуара в границе зданий от ул. Болгарской, 64 до ул. Запорожской, 32, в г. Одесса (копия прилагается).

С уважением
и. о. начальника управления

Л.В. Янушкевич

исп. Иванюшин С.А.
тел. 7111401

Управление капитального строительства
Одесского городского совета
(название утверждающей организации)
Главный инженер управления
В.И. Никитенко
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 2017 г.

Ведомость объемов работ

Капітальний ремонт тротуарів в межах будівель від вул. Болгарській, 64 до вул. Запорізької, 32 у м. Одесі

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 2-1-1 на ремонт благоустройства</u>			
	<u>Раздел 1. Благоустройство</u>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную	м3	104,38	
2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3	300,15	
3	Разборка бортовых камней и поребриков	м	221	
4	Установка бетонных поребриков на бетонное основание	м	211,5	
5	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	1305	
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1-2	м3	261	
7	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1305	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	130,5	
9	Устройство покрытий из мелкогабаритных фигурных элементов мощения [ФЭМ]	м2	1305	
10	Резка элементов мелкогабаритных фигурных элементов мощения [ФЭМ]	м реза	112	
11	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	м	113	
	<u>Раздел 2. Разные работы</u>			
12	Погрузка мусора вручную	т	732,2	
13	Перевозка мусора до 30 км.	т	732,2	

Составил _____

должность, подпись

Проверил _____

должность, подпись