

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

20/6 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

61

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Тип 1. Ремонт існуючого тротуару			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом ( $h_{cp}=0,04$ )	100м3	0,758	
2	Розбирання шару основи ( $h_{cp}=0,12$ )	100м3	2,274	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,1923	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	519,23	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневі-піщаної суміші С5 ( $h=0,12$ )	100м3	2,274	
6	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	1,3265	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	18,95	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	18,95	
9	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	228,916	
10	Розбирання поребриків бетонних	м	349	
11	Навантаження сміття вручну	1 т	8,9344	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	8,9344	
13	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	507	
14	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	507	
15	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,45	
16	Каміні бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	45	
17	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,399	
	Розділ. Тип 2. Ремонт проїжджої частини			
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом ( $h_{cp}=0,06$ )	100м3	0,075	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,12	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	12	
21	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,0875	
22	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,25	

1	2	3	4	5
23	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (до товщини 6 см)	100м2	1,25	
24	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 Розбирання та перевлаштування існуючого бортового каменю (ГП1)	т	18,125	
25	Розбирання бортових каменів (ГП1)	100м	3,06	
26	Установлення демонтованих бортових каменів (ГП1) Розбирання та влаштування нового бортового каменю БР	100м	3,06	
27	Розбирання бортових каменів	100м	0,41	
28	Навантаження сміття вручну	1 т	2,925	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	2,952	
30	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,64	
31	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	64	
Розділ. Інші роботи				
32	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	10	
33	На кожний наступний ряд кладки виключати до норми 16-77-1 до одного ряду кладки	шт	-10	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

посада, підпис, ініціали, прізвище