

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 " 2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару за адресою: м.Одеса, вул.Маршала Говорова, 15

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Бетонний поребрик			
1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	85	
2	Поребрики	шт	85	
	Розділ. Улаштування покриття тротуару Тип 1			
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,064	
4	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,1536	
5	Навантаження сміття вручну	1 т	37,12	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	35,072	
7	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші	100м2	1,28	
8	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	1,28	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 5 см. або виключати до норми 18-42-5	100м2	1,28	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	15,232	

Склав _____ Ус Д.В.

Посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів _____ Ус Д.В.

Посада, підпис, ініціали, прізвище

