

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської

міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 04 "

20 19 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару та внутрішньодворової території за адресою: м. Одеса, вул. Серова, 16

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Проїжджа частина - Тип 1			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hср=0,07)	100м3	0,5593	
2	Розбирання щебених покриттів та основ (hср=0,20)	100м3	1,598	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,69138	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	369,138	
5	Встановлення на проектну відмітку горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	8	
6	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	59	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С-5 (h=0,20)	100м3	1,598	
8	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,5593	
9	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	7,99	
10	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до товщини 7 см)	100м2	7,99	
	Розділ. Тротуар - Тип 2			
11	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hср=0,05)	100м3	0,1005	
12	Розбирання щебених покриттів та основ (hср=0,15)	100м3	0,3015	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6884	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	68,84	
15	Встановлення на проектну відмітку горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С-5 (h=0,15)	100м3	0,3015	
17	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	1т	0,1407	
18	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	2,01	
19	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до товщини 5 см)	100м2	2,01	

Склав

Мокеєва О.О.

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів

Чебан Р.М.

посада, підпис, ініціали, прізвище