

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт лифта в жилом доме по адресу: Запорожское шоссе, д.62, п.1

Условия выполнения работ Ремонт лифта производится в доме, который эксплуатируется К=1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Замена канато-ведущего шкива	шт	1	
2	Канатоведущий шкив	шт	1	
3	Замена полумуфты	шт	1	
4	Полумуфта тормозная	шт	1	
5	Замена электродвигателя на одноступенчатый	двигат.	1	
6	Электродвигатель	шт	1	
7	Замена масленки	шт	4	
8	Масленка кабины и противовеса	шт	4	
9	Масло индустриальное И-20А	кг	6	
10	Ремонт механизма ловителей	кабина	1	
11	Замена резинового полукольца	шт	8	
12	Полукольцо резиновое	шт	8	
13	Кабина лифта. Замена вкладыша	шт	4	
14	Вкладыш кабины	шт	4	
15	Замена привода	балка	1	
16	Привод ДК в сборе	шт	1	
17	Замена ограничителя скорости одноступенчатой конструкцией	шт	1	
18	Ограничитель скорости	шт	1	
19	Замена натяжного устройства	шт	1	
20	Натяжное устройство в сборе	шт	1	
21	Замена тяговых канатов. Подвеска балансирующая, пружинная. Канат диаметром до 10,5 мм	10 м	10,5	
22	Канат 10,5	м	105	
23	Замена каната ограничителя скорости	10 м	6,6	
24	Канат 7,8	м	66	
25	Противовес. Замена вкладыша	шт	4	
26	Вкладыш противовеса	шт	4	
27	Противовес. Замена пружины	шт	3	
28	Пружина противовеса	шт	3	
29	Сверка по штихмасу направляющей кабины	этаж	10	
30	Сверка по штихмасу направляющей противовеса	этаж	10	
31	Замена электропроводки на отдельных участках	м	27	
32	Провод ПВ 0,75 мм ²	м	10	
33	Провод ПВ 4 мм ²	м	50	
34	Замена вводного устройства с креплением на дюбелях	устр-во	1	
35	Вводное устройство	шт	1	
36	Замена шкафа управления. Скорость движения кабины до 0,71 м/сек	шкаф	1	
37	НКУ (станция электронная на 10 остановок)	шт	1	