

Загальні вказівки.

- Коригування проектної документації на розроблення першочергових протиаварійних робіт по будівлі "Башта та Мур" – пам'ятці архітектури національного значення (охор № 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця виконане на підставі листа Департаменту будівництва, містобудування та архітектури від 31.10.2017 р. № 04.2-10-1638.
- Згідно листа-замовлення, додаткового розкриття фундаментів після підсилення аварійних стін тяжами та на основі актів на приховані роботи, актів на виконані роботи по підсиленню фундаментів, додаткового їх обстеження спеціалістами Вінницької філії інституту "НДІпроектреконструкція" виконане коригування проекту першочергових протиаварійних та консерваційних робіт розробленого в 2016 році (замовлення 22/16). На даний час проводяться будівельно-монтажні роботи по підсиленню конструкції фундаментів, стін стайні та муру.
- В процесі виконання будівельно-монтажних робіт згідно актів на приховані роботи було виявлено, що глибина залягання та ширина існуючих фундаментів відрізняється від прийнятих проектом 2016р.. Крім цього виявлено, що глибина залягання фундаментів під башню та стіну мурів по вісі 6 з боку вул. Мурів не достатня. Даним проектом передбачено завершення робіт по підсиленню існуючих фундаментів з урахуванням виконаних робіт та додаткового обстеження фундаментів під башню, стіни мурів по вісі 6 та фундаментів стайні (розкриття з внутрішнього боку).
- Даним комплектом креслень передбачається коригування проектних рішень попереднього проекту, а саме:
 - плити підсилення фундаментів будівлі стайні по вісі "В";
 - глибини залягання підсилення опирання склепіння ПОСк-1 та ПОСк-2.
- Додатково проектом передбачено підсилення:
 - плити фундаментів для ділянок стін будівлі по осях "2", "3" та "4";
 - фундаментів під ділянку мурів по вісі "6" з боку вул. Мури.
- Плити підсилення фундаментів запроєктовані з монолітної залізобетонної стрічкової плити товщиною 600 мм. Монолітні плити виконувати з тяжкого бетону класу В15 з армуванням арматурою по ДСТУ 3762:2006.
- Накриття притискної стінки передбачено гранітними плитами з фактурною поверхнею типу "Скала" товщиною 40 мм.
- Проектом передбачається влаштування підсилення фундаментів в наступній послідовності:
 - проведення підсилення стрічкового фундаменту ПФт-1 для ділянок стін будівлі по вісі В;
 - проведення підсилення ділянок стрічкових фундаментів ПФт-2, ПФт-2а та ПФт-3, ПФт-3а для стін будівлі по осях 2, 3 та 4;
 - проведення підсилення опирання склепіння ПОСк-1 та ПОСк-2 для ділянок найбільш зруйнованих опорних зон на перетині стіни по вісі В зі стінами по осях 2 та 3.
 - проведення підсилення стрічкових фундаментів ПФт-4 під ділянку мурів по вісі 6 з боку вул. Мури.
- Загальні вказівки до виконання робіт по підсиленню фундаментів див. комплект креслень 22/16-АБ.
- Роботи по реставрації стін, підсиленню склепін та горіщного перекриття, заміна покрівлі, облагородження території та водовідведення виконувати за проектною документацією замовлення 22/16..

Перелік видів робіт, які вимагають складання актів на приховані роботи

№ п.п.	Найменування	
1	Підготовка основи під фундаменти підсилення	
2	Приймання фундаментів підсилення, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному	
3	Забивання та замоноличування швів і стиків	
4	Зворотня засипка пазух фундаментів з ущільненням	
5	Укладання в кам'яні конструкції арматури та закладних деталей, їх антикорозійний захист	
6	Приймання змонтованої і підготовленої до бетонування опалубки	Примітка
7	Відповідність арматури та закладних деталей робочим кресленням	
8	Перевірка та приймання всіх конструкцій та їх елементів, що закриваються в процесі наступного бетонування	
9	Приймання площ опирання сталевих конструкцій на фундаменти, стіни та опори, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному зі складанням виконавчої схеми	
10	Видірковий контроль зварних з'єднань	
11	Вознезахист металевих конструкцій	
12	Обробка деревини антисептиками, антиперинами та засобами вознезахисту	
13	Влаштування покрівлі	

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	461 /п / 17 - АБ		
						Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний № 55/3) по вул. Мури, 1 (колишня вул. П. Осипенко) в м. Вінниця. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Коригування		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						П	1.2	
Виконав		Наумчук			12.17	Вінницький філіал "НДІпроектреконструкція"		
Перевірів		Ткачов						
Н.контр.		Францева				Загальні дані (продовження)		