

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт сходових клітин</u> <u>(заміна вікон) у житловому будинку за</u> <u>адресою: вул. Тростянецька, 12 у</u> <u>Дарницькому районі м. Києва</u>								
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт	0,62	3753,66	3377,99	<u>370,13</u> 103,08	2327,27	<u>118,73</u> 2,81
2	Знімання закслених віконних рам	PH6-2-2	100 м2	1,93347	1233,20	1181,51	<u>51,69</u> 42,07	2384,36	<u>131,97</u> 3,79
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель з двокамерними енергозберігаючим склопакетом	EH10-20-4 H2=1,15; H5=1,15	100м2	1,9887	9475,25	2570,30	- -	18843,43	<u>237,86</u> -
4	Блоки віконні металопластикові	C123-1 варіант 1	м2	198,87	1840,16	-	- -	365952,62	- -
5	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 H=1,15; H5=1,15	100м	1,8724	757,25	713,92	<u>39,81</u> 22,16	1417,87	<u>70,54</u> 1,88
6	Зливи металеві оцинковані шириною 200 мм	C123-383 варіант 1	м	187,24	41,46	-	- -	7762,97	- -
7	Перевезення сміття до 20 км	C311-20-M	т	4,766	76,61	-	<u>76,61</u> 6,62	365,12	- 1,37
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							399053,64	<u>559,1</u> 9,85
	<u>Додаткові об'єми до локального кошторису</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт сходових клітин</u> <u>(заміна вікон) у житловому будинку за</u> <u>адресою: вул. Тростянецька, 12 у</u> <u>Дарницькому районі м. Києва</u>								
8	Перевезення сміття до 20 км	C311-20-M	т	2,843	76,61	-	<u>76,61</u> 6,62	217,8	- 0,82
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.							217,8	- 0,82

1	2	3
<p>I.</p> <p>у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин <p>у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заробітна плата робітників, що обслуговують машини 	<p>Разом прями витрати</p> <p>II. Загальновиробничі витрати</p> <p>III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</p> <p>IV. Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</p> <p>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</p> <p>у тому числі: зворотні суми</p> <p>V. Інші супутні витрати</p> <p>у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вартість експертизи проектної документації <p>Разом (I+II+III+IV+V)</p>	<p>Розрахунок</p> <p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50</p> <p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p> <p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p> <p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p>
<p>VI.</p>	<p>Прибуток (2,71)</p>	<p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p>
<p>VII.</p>	<p>Адміністративні витрати (1,23)</p>	<p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p>
<p>VIII.</p>	<p>Кошти на покриття ризиків (2,4 %)</p>	<p>ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16</p>

4	5	6	7	8	9	10
грн.					399271,45	<u>559.10</u> 10,66
грн.					387457,49	
грн.					10827,06	
грн.					986,90	
грн.					237,11	<u>-</u> 10,66
грн.					4761,80	<u>28.19</u>
грн.					-	-
грн.					-	<u>-</u> -
грн.					404033,25	<u>587.29</u> 10,66
грн.					-	
грн.					1026,00	
грн.					1026,00	
грн.					405059,25	<u>587.29</u> 10,66
грн.					1620,44	
грн.					735,48	
грн.					9721,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					415350,49 417136,59	<u>587.29</u> 10,66
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					417136,59	<u>587.29</u> 10,66
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					83427,32	
	Всього за актом		грн.					500563,91	<u>587.29</u> 10,66
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 11974,97 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10827,06 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 237,11 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 910,8 грн.

М. П. Замовник

_____ Корбецький М. Б.

" 27 " 12 2016 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

_____ Кошмак Н.П.

" 27 " 12 2016 року

М. П. Субпідрядник

" " " 20__ року

