



УКРАЇНА
ГОЛОСІЙВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,
E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

17.09.2018
на № 100-14823
від

Гр. Оксані

Про підтвердження проведення
ремонтних робіт по вул.
Васильківська, 8

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Згідно з дорученням від 10.09.2018 № 3662 (з) заступника керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Є. Сітніченка Голосіївська районна в місті Києві державна
адміністрація розглянула Ваше звернення стосовно підтвердження проведення
ремонтних робіт по вул. Васильківська, 8, та повідомляємо.

На сьогодні поадресний перелік об'єктів на проведення капітальних
ремонтів на 2019 рік розроблений Голосіївською районною в місті Києві
державною адміністрацією з пріоритетом наданих пропозицій мешканців та
депутатів Київської міської ради. Після затвердження переліку сесією Київської
міської ради він буде оприлюднений на офіційному сайті Голосіївської районної
адміністрації для відкритого публічного доступу.

Окремо повідомляємо що до зазначеного поадресного переліку на 2019
рік подані пропозиції з капітального ремонту ліфтів по вул. Васильківська, 8, на
суму 678 тис грн.

Додаток: дефектний акт на 1 аркуші.

З повагою

Перший заступник

О. Настасенко

014768

Давидов
Рикичинський
259-82-19

Форма №2

ЗАДЕРЖЕНО

дата встановлення та зберігання
установка після зміни правил

2008

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На кінцевий ремонт склохвіск ажурні тектонові будинки за адресою
вул. Васильківська, 8 (з заявкою від) у Голосіївському районі м. Києва

Умови виконання робіт к.1.2 згідно ДСТУ

В підходах використовують матеріали будинків можливі зміни обсягу та виду дефектних робіт

Обсяги робіт

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Кількість	Примітка
1		3	4	5
	Роздріб стелі			
1	Очищання вручну внутрішніх поверхонь стель від однотонової фарби	100м ²	7,38	
2	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-пісчаним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	0,74	
3	Безпідлогова покрівля поверхонь стель розчином із глиняного ґруту "стакенінг" з товщиною шару 1,5 мм при нанесенні з 3 рази	100 м ²	7,33	
4	Поправлення фарбування підлінністю затиркою водовідмінними сумішами стель по збрінних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	7,38	
	Роздріб Стін			
5	Очищання вручну внутрішніх поверхонь стін від однотонової фарби	100м ²	10,96	
6	Очищання вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м ²	12,05	
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю цементно-пісчаним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	1,21	
8	Безпідлогова покрівля стін розчином із глиняного ґруту "стакенінг" з товщиною шару 1 мм при нанесенні з 2 рази	100 м ²	23,04	
9	Поправлення фарбування підлінністю затиркою водовідмінними сумішами стін по збрінних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	10,96	
10	Поправлення фарбування копером олійним стін	100м ²	12,05	
	Роздріб Підлога			
11	Розбирання покрівля підлог з підлогових плиточних плиток	100м ²	0,65	
12	Розбирання цементних покрівля підлог	100м ²	0,65	
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	100м ²	0,65	
14	Улаштування покрівля з дерев'яних плиток на розчині з сухої клейкої суміші присутні плиток в 1 м ² до 7 шт	100м ²	0,65	
15	Фарбування олійними сумішами вінітус	100м ²	0,65	
	Роздріб Електромонтажні роботи			
16	Демонтаж салінаторів з пам'ятами обмаркування	100шт	0,68	
17	Прокладання короб в лістянівках	100м	1,24	
18	Прокладання польових проводів передачом до 8 мк ² у коробах	100м	1,24	
19	Монтаж солівників з пам'ятами розмаркування місцями освітлення	100шт	0,68	
	Роздріб Інші роботи			
20	Укреплення стяжки металевими прутами склохвіск малярів	100шт	0,65	
21	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше після фарбування металевих поверхонь прутів та отарок склохвіск малярів	100м ²	1,69	
22	Ремонт прямої частини дерев'яного подлога			
23	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше після фарбування металевих поверхонь площею до 0,25 м ² (підлоги, вінітуси тощо)	100м ²	0,54	
24	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше після фарбування труб сміттєпроводу	100м ²	1,52	
25	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше після фарбування радіаторів та рабістика труб	100м ²	0,49	
26	Навантаження стяжки вручну	т	15,6	
27	Перевезення сиптів до 30 кг	т	15,6	
	Роздріб Віна			
28	Демонтаж віконних рам	100м ²	0,64	
29	Демонтаж віконних коробок	шт	46	
30	Демонтаж повітроніків дверей	шт	86	
31	Встановлення віконних блоків до 1м ²	100м ²	0,54	
32	Встановлення підвіконних дверей	шт	86	
33	Встановлення металевих віконних віконниць	шт	86	

Салават

Передача

Погоджено Наочними ЖЕД

Салават
Вровут В. В.

