10	Суміш бетонна готова важка, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	С1444-11610	м3	4,284	2160,00			9086,4	
11	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	ЕН6-56-2 К=1,15	т	0,1185	1096,11	875,82	98,99 4,27	129,77	4,78 0,02
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	С124-20	т	0,1185	22767,78	-	-	2697,98	-
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	РН7-17-2	100м2	0,27	1397,07	1389,90	-	377,21	19,09
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 К=2	100м2	0,27	93,42	93,42	-	25,22	1,28
15	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	С1425-11684	м3	0,8262	1310,20	-	-	1082,49	-
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 ДСТУ НБД 2. 4-21-2012 указ. по прим. п.4.4 К=1,15	100м2	0,27	4893,29	4473,71	-	1321,19	56,34
17	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2000-1	кг	140,4	7,50	-	-	1053	-
18	Суміш для керамічної плитки Ceresit CE 33	С111-2000-1	кг	12,258	48,50	-	-	594,51	-
19	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання	С111-256	м2	27,54	120,00	-	-	3304,8	-
20	Хрестики для укладання плитки	С1545-242	100шт	1,9494	35,00	-	-	68,23	-
21	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	С111-1638	шт	1	250,00	-	-	250	-
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	РН7-31-5	100м	0,2	589,45	366,04	-	117,89	3,25
23	Плінтуси для підлог з пластикату	С111-1722	м	20	50,00	-	-	1000	-
	Разом по розділу Підлоги							33908,23	383,66 8,86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Загальнобудівельні роботи								