

25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клеювого гіпсу [Гипс "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або виглучати	ЕН15-56-4 К=2 ДСТУ НБД 2.4- 21-2012 указ. по прим. п.4.4 К=1, 15	100 м2	0,26	708,06	608,06	177,21	0,02	
26	Шпаклівка Ізогіпс	С111-1896	кг	25	5,22	-	130,5	-	
27	Шпаклівка Сатенгіпс	С111-1896	кг	25	6,14	-	153,5	-	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Загальнобудівельні роботи	РН12-49-5	100м2	0,25	6284,51	1009,58	1571,13	12,05	
Розділ . Сантехнічні роботи									
29	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-1-2	100м	0,08	1940,61	1940,61	155,25	8,26	
30	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,08	1590,37	1590,37	127,23	5,56	
31	Труби поліетиленові SN8 зовнішній діаметр 110 мм	С113-1360	м	8	110,00	-	880	-	
32	Установлення поліетиленових колін	РН16-24-1	10шт	0,2	1435,06	701,11	287,01	6,22	
33	Коліна з поліетилену 45 діам. 110 мм	С113-992	шт	2	50,00	-	100	2,66	
34	Розшивання швів, тріщин, римикань у стінах та підлогах	РН20-29-1	10м	6,35	71,31	69,24	452,82	23,4	
35	Гідроізоляція швів, тріщин та примикань гідроізоляційними сумішами ПОЛІФЛЮД	РН3-10-1	10 м	6,35	147,41	147,41	936,05	45,26	
36	Гідроізоляційна суміш ПОЛІФЛЮД	С111-234-П	л	2,	415,00	-	1065,17	-	
37	Затирання швів сумішами СЕ-40	ЕН15-67-1 прим. К=1, 15	100м шва	0,635	571,03	249,00	362,6	7,55	