



Евгену

foi+request-48488-8d2918d@dostup.pravda.com.ua

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради отримано Ваш інформаційний запит від 17.04.2019 року щодо надання інформації, документів та матеріалів про що в межах компетенції та наданих повноважень повідомляємо наступне.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Зважаючи, що запитувана Вами інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, пропонуємо Вам здійснити оплату за копіювання 1070 сторінок, відповідно до виставленого рахунку (додається).

У разі не надходження у місячний строк (з дати рахунку) повної оплати за копіювання запитуваних Вами документів, Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради буде направлено мотивовану відмову у задоволенні Вашого запиту на інформацію.


Якщо Ви не згодні на повну оплату рахунку, просимо повідомити Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради у місячний строк від дати рахунку про відмову повної оплати за ним.

Запитувані документи та рахунок надаються на 10 аркушах в електронному сканованому вигляді формат PDF тільки адресатові.

**Директор департаменту
житлово-комунального господарства
та будівництва міської ради**

О.О.МАКСИМЕНКО

7-2018



АТЛАНТ-НИКОПОЛЬ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТЛАНТ-НИКОПОЛЬ»**

53200, м. Нікополь, вул. Жуковського, б. 117, тел. 050-451-57-15
р/р 26009587615800 в АТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005 код ЄДРПОУ 40083983

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради

**«Капітальний ремонт скверу по просп.Свободи в м.Кам'янське від
майдану Героїв до просп.Аношкіна»**

**РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТОМ I**

**Пояснювальна записка
020118-ПЗ**

**Генеральний план
020118-ГП**

**Зовнішнє електричне освітлення
020118-ЕЗ**

Директор ТОВ «Атлант-Нікополь»

Головний інженер проекту



Д.М. Остроухов

А.В. Снігур

2018

4208

ЗМІСТ

Позначення	Найменування	Стор.
020118-З	Зміст	1
020118-СП	Склад проекту	2
020118-ПД	Підтвердження ГП	3
020118-ВЧ	Відомості про учасників проектування	4
020118-ПЗ	Пояснювальна записка	
1	Загальні данні	5
2	Характеристика ділянки капітального ремонту	5
3	Характеристика існуючого стану зелених насаджень	6
4	Генеральний план	6
5	Підготовка території	7
6	Благоустрій території	7
7	Озеленення	8
8	Вертикальне планування	9
9	Охорона навколишнього середовища	9
10	Зовнішнє освітлення	10
020118-ПОБ	Організація будівництва	11
020118-ТЕП	Основні техніко-економічні показники	13
020118-ЗВОР	Відомості з обсягами робіт	14

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

020118-ЗМ

Арк.

1

СКЛАД ПРОЕКТУ

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	020118-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	
	020118-ГП, ЕЗ	Робочі креслення	
2	020118-ПКД	Проектна кошторисна документація	

020118-СП

Арк.

2

Ізм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

№	Посада	Ім'я	Підпис
1	ГІП	Снігур А.В.	
2	ГІП	Сторожак Д.В.	
3	Коректор	Григорук І.В.	
4	Інженер-конструктор	Снігур А.А.	
5	Інженер-конструктор	Снігур І.В.	
6	Інженер-конструктор	Снігур І.А.	
7	Інженер-конструктор	Снігур А.С.	

«Капітальний ремонт скверу по просп.Свободи в м.Кам'янське від маїдану Героїв до просп.Аношкіна»

Проект розроблено згідно діючих норм, правил і стандартів

Головний інженер проекту



А.В. Снігур

Розділ проекту	Посада	П.І.Б.	Підпис
ПЗ	ГІП	Снігур А.В.	
ГП	ГАП	Горецький Д.В.	
ГП	Архітектор	Панасенко Я.В.	
ЕЗ	Інженер-проектувальник	Шевченко А.А.	
ЕЗ	Інженер-проектувальник	Вороновський І.В.	
ПКД	Інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко Г.Л.	
ТЕП, ПОС	інженер	Ерохов В.Є.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

020118-ВУ

Розрахункова зимова температура – мінус 24° С. Розрахункова глибина промерзання ґрунту – 0,90 м. Переважаючий напрям вітрів – північно-західний.

3. Характеристика існуючого стану зелених насаджень.

На сьогодні на території скверу по просп. Свободи ростуть різні за своїми якостями породи зелених насаджень. До складу деревних насаджень входять наступні породи: акація біла (є найпоширенішою на ділянках породою дерев), активно ростуть різні види тополь, в значній кількості на ділянках представлені насадження ялини звичайної та блакитної, каштана кінського, ясеню, клена гостролистого та інших нечисленних насаджень. Об'єднуючим властивістю, характерним для всіх насаджень, є їх похилий вік і невпорядкованість зростання. Ці фактори викликають пригнічення одних дерев іншими, в результаті чого крони дерев розвиваються в стихійних умовах, створюючи загальну надлишкову залісненість, яка погіршує умови зростання.

Загальний стан більшості частини дерев – незадовільний. На розглянутій території зустрічаються ослаблені дерева з сухими бічними гілками і верхівками, на стовбурах спостерігаються механічні пошкодження або відшарування кори. Чагарникові види насаджень спостерігаються на ділянці окремими групами, що мають організовану та стихійну природу зростання. *Важливо! Перед початком виконання робіт із знесення дерев, передбачених дійсним проектом необхідно отримати усі дозвільні документи, передбачені вимогами діючого законодавства.*

4. Генеральний план.

Об'єкт проектування розташований в центральній частині м Кам'янське, він займає центральну рекреаційну зону проспекту Свободи, обмежену трамвайним полотном зі східного боку і проїзною частиною смуги автотранспортного руху із західної сторони та майданом Героїв і проспектом Аношкіна (із півночі та півдня відповідно). Відповідно до генерального плану капітальному ремонту підлягає вся територія скверу з його пішохідної мережею і місцями відпочинку. Генеральний план ділянки передбачає капітальний ремонт існуючих пішохідних зв'язків без улаштування нових пішохідних шляхів та обладнання дитячих майданчиків.

Важливо! Генеральним планом капітального ремонту передбачено улаштування примикань тротуарів до проїжджої частини та поміж собою з дотриманням вимог діючого законодавства щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення. Зазначену обставину необхідно враховувати при виконанні будівельних робіт.

Генеральний план передбачає в якості домінуючого елемента реконструкції пішохідну алею з підключенням до неї транзитних пішохідних

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

020118-ПЗ

Арк.

6

Ухили поверхонь існуючого рельєфу по ділянці знаходяться в межах 0,5-2,5%. Перепад відміток висот становить 73,00 – 86,00 м. Проект вертикального планування виконаний методом планувальних відміток з урахуванням таких основних факторів, як збереження керівних відміток висот існуючого рельєфу, а також забезпечення умов водовідведення на поверхнях покриттів.

Проектом вертикального планування передбачається проведення планувальних заходів на всіх майданчиках демонтованих споруд відповідно до запропонованих планувальними відмітками і ухилами. Водовідвід в проекті прийнятний відкритого типу без додаткового улаштування підземної зливової мережі. За спланованими поверхнями рельєфу атмосферні води спрямовуються за межі ділянок ремонту і потрапляють в існуючу злизову каналізацію по проспекту Свободи.

9. Охорона навколишнього середовища

Проектом капітального ремонту скверу по проспекту Свободи вирішено ряд питань щодо захисту і охорони навколишнього природного середовища та забезпечення санітарних вимог території скверу.

Архітектурне рішення проекту передбачає висадку великого числа дерев на ділянці скверу, що ремонтується.

Зелені насадження, передбачені проектом для відновлення фону, підібрані з урахуванням вимог рослин до світла, вологи, газостійкості, що сприятиме їх розвитку за функціональним призначенням. Існуюче партерне озеленення скверу разом з новими насадженнями додадуть зоні скверу упорядкованій і завершений вигляд. У цьому проекті вертикальне планування території запропоноване з оптимальним зниженням техногенного навантаження на людину і усуває можливість виникнення застійних явищ поверхневого стоку.

Для тротуарних покриттів проектом передбачається застосування сучасної бетонної плитки «старе місто» і сертифікованої гумової плитки спеціального призначення.

Для збору сміття на території скверу передбачається установка урн.

10. Зовнішнє освітлення.

Проект мережі зовнішнього освітлення частини скверу від майдану Героїв до проспекту Аношкіна розроблений на підставі генплану та завдання на проектування. Проект виконано у відповідності до ПУЕ-2017 та інших нормативно-правових актів.

Проект передбачає освітлення центральної алеї скверу та відгалужень від неї, території майданчиків та інше.

										020118-ПЗ	Арк.
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата						9