

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><u>Локальний кошторис</u>  <u>2-1-1</u>  <b>на 6021 — Капітальний ремонт житлового фонду. ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1 в Оболонському районі м. Києва</b></p> <p>Перелік нараховувань:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>								
	<p><u>Розділ . Розбирання заповнень віконних прорізів</u></p>								
1	Знімання засклених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	1,9822	1813,56	1813,56	-	3594,84	135,3
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	2,368	445,20	445,20	-	1054,23	40,86
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	1,28	5190,46	5183,80	-	6643,79	245,11
	Разом по розділу Розбирання заповнень віконних прорізів							11292,86	421,27