

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт доріг с. Таценки Обухівської міської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм кількість: 132+54	м2	186	
2	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	98	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	54	
4	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см Загальна товщ. 8 см	м2	65,25	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-65,25	
6	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	138	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	23,04	
8	Перевезення сміття до 10 км	т	23,04	

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т.В.Камінська

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

