

3 Програмний комплекс АВК-5 (2.11.6)

- 2 -

201_7-1_ПД_КБ2

1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	P 18-11-8	100м2	11,67	1374,84	62,31	1312,53 318,25	16044	43 157
2	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	P 18-25-1	100м2	11,67	6219,89	160,83	917,99 240,00	72586	104 111
3	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	P 18-42-1	100м2	11,67	8416,61	126,74	350,35 100,71	98222	71 46
4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	P 18-42-2	100м2	11,67	2021,34	0,84	22,17 6,13	23589	3 218 317
I.	Разом прями витрати		грн.					210441,00	218,00 317,00
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					175970,00	
	- заробітна плата		грн.					4093,00	
	- вартість експлуатації машин - у тому числі заробітна плата робітників, що обслуговують машини	Розрахунок	грн.					30378,00 7762,00	- 317,00
II.	Загальновиборничі витрати							7089,00	27,00
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд							-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт (I-II+III+IV)		грн.					217530,00	245,00 317,00
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДБН Д.1.1.1- 2000 п.3.1.18	грн.					1523,00	245,00 317,00
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДБН Д.1.1- 1-2000 п.3.1.18.4	грн.					691,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризику							-	-