

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Управління освіти адміністрації Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)



начальник управління

Гресь О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2019 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Поточний ремонт системи холодного водопостачання КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу Харківської міської ради" за адресою: вул. Валентинівська, 25-д, м. Харків

Умови виконання робіт: роботи виконуються в експлуатованій будівлі К-1,2

Об'єкти робіт

Ч.ч.	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Холодне водопостачання</b>				
1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопровод	32,0	
2	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	у шт	1,0	
3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1,0	
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопровод	52,0	
5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	у м трубопровод	8,0	
6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	у м трубопровод	6,0	
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	у м трубопровод	8,0	
8	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	у м трубопровод	4,0	
9	Установлення манометрів з триходовим краном	у комплект	1,0	
10	Установлення кранів повітряних	комплект	2,0	
11	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	у м трубопровод	4,0	

Склав С.М. Гост. Грушев О.В. Гресь О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Наг. Гост. Гр. О.В. М.С. Сиробальська.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]