



**ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564)92-19-10,
e-mail: drim_kr@kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 03364234

На № Р-436-із від 15.07.2021

Вікторії Руднік

foi+request-89514-
c7c46bbe@dostup.pravda.com.ua

*Про розгляд запиту на отримання
публічної інформації*

Ваш інформаційний запит про надання документу, у якому зазначено куди і в якому обсязі буде вивозитись зрізаний асфальт з вулиці Едуарда Фукса, розглянуто. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Капітальний ремонт дороги на вулиці Едуарда Фукса проводиться відповідно до проекної документації, виготовленої на замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Відповідно до робочого проекту матеріал зрізу (асфальтогрануляр ущільнений) вивозиться на базу для подальшого використання при ремонті тротуарів та улаштуванні центральної розподілювальної смуги на вулиці Едуарда Фукса.

Надаємо витяг відомості обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, відповідно до робочого проекту.

Додатково інформуємо, що розпорядником коштів на виконання робіт з капітального ремонту дороги на вулиці Едуарда Фукса є департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.


Додаток: на 4 арк в 1 прим.

Директор департаменту

Іван Карив

Марина Гринько
Людмила Рожкова
(0564) 92 01 11

Департамент розвитку інфраструктури міста
вик. Р-107-ІЗ-05-01-26 від 21.07.2021



3.4.15 Відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних

Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Примітка
Основний проїзд (ширина проїзної частини 2x16,50 м), заїзні кармани			
Підготовка території, земляні роботи			
Фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези з перевезенням у тимчасовий відвал, товщ. 5см	м ²	26790	
Фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези з перевезенням у тимчасовий відвал, сер. товщ. 12 см	м ²	3260	
Фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези з перевезенням у тимчасовий відвал, сер. товщ. 15 см	м ²	22180	Ділянка влаштування додаткової основи, нове покриття, розд. смуги
Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття механізованим способом з навантаженням і перевезенням у тимчасовий відвал - сер. товщ. 15см (на ділянках пересічення інженерних мереж, колодязів мереж, тощо)	м ²	1170	5% від загальної кількості розбирання
Розбирання існуючої основи покриття екскаватором (грунт 2 групи), з навантаженням і перевезенням у постійний відвал - товщ. до 75см	м ² м ³	22180 16635	
Розробка вручну – існуюча основа покриття (грунт 2 групи) з навантаженням і перевезенням у постійний відвал (на ділянках пересічення інженерних мереж, колодязів мереж, примикання, тощо)	м ² м ³	1170 875	5% від загальної кількості розбирання
Земляні роботи у виїмці під поширення корита покриття смугою 0,50м вручну (грунт 1 групи), з навантаженням і перевезенням у постійний відвал - товщ. до 90 см	м ² м ³	225 202,50	ПК11+00 – ПК13+90

Кільк.	Аркуш	Їздок	Підпис	Дата

17118к-ПЗ.АД

Аркуш

	Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Примітка
	Розбирання існуючого бортового каменю БР 300(100).30.15 механізованим способом з навантаженням будівельного сміття на автомобілі-самоскиди та перевезенням на полігон ТПВ	м	1460	Демонтаж бортових каменів
	- розбирання щебеневої основи	м ³	36,50	
	Розбирання існуючого бортового каменю БР 300(100).30.15 механізованим способом з навантаженням будівельного сміття на автомобілі-самоскиди та перевезенням на полігон ТПВ	м	1341	Заміна бортових каменів
	Навантаження та вивезення на полігон ТПВ блоків бетонних	т	9,6	Існуючий заїзний карман на ПК 4+50
1	Демонтаж пішохідного перильного огороження з передачею матеріалу від розбирання (металобрухт) замовнику: - металобрухт (передача замовнику) - цементобетон (вивезення на полігон ТПВ)	м	1030	31 ділянка Вагу уточнити при передачі
2	Демонтаж покриття укосів із плит бетонних розміром 1,0х1,0 м з навантаженням і вивезенням на тимчасовий відвал	м ² шт	75 75	ПК 5+60 – ПК 6+35
3	Демонтаж сходинок з бетонних блоків з навантаженням і вивезенням на полігон ТПВ	т	4,5	ПК 5+60 – ПК 6+35
	Дорожній одяг			
1	Улаштування бортового бетонного каменю на бетонній основі (монолітний бетон В15 Р200):	м	4257	Нове будівництво
	- бортовий бетонний камінь БР 300.30.18 - бортовий бетонний камінь БР 100.30.18 - бортовий бетонний камінь БР 300.60.20 - бортовий бетонний камінь «busbord»	шт. шт. шт. шт.	1110 48 281 36	
	- стрічка бітумно-каучукова СтройБанд N 50х10	м	4257	
	- бетонний бортовий камінь БР 50.20.6	м	56	Перехід на розд. смугах

ін.	Кільк.	Аркуш	№док	Підпис	Дата
-----	--------	-------	------	--------	------

17118к-ПЗ.АД

Аркуш

Найменування робіт						Од. виміру	Кіль- кість	Примітка
- Асфальтобетон АСГ.Др.щ.Б.НП.І БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 - 0,05 - Підгрунтовка бітумом марки БНД 90/130 (витрата 0,30л/м ²) згідно ДСТУ 4044-2001 - Асфальтобетон АСГ.Кр.Щ.Б.НП.І БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 - 0,10 - Геосітка дорожня армуюча із скляних волокон просочених бітумною емульсією, міцність на розтяг вздовж та поперек 50 кН/м - Підгрунтовка бітумом марки БНД 90/130 (витрата 1,0л/м ²) згідно ДСТУ 4044-2001 - Асфальтобетон АСГ.Кр.Щ.Б.НП.І БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 - 0,10 - Підгрунтовка бітумом марки БНД 90/130 (витрата 0,70л/м ²) згідно ДСТУ 4044-2001 - Щебенево-піщана суміш С7, неукріплена, оптимального складу згідно ДСТУ Б В.2.7-30:2013 - 0,19 (сер.)						м ²	11350,00	
4	Тип 4 Влаштування покриття центральних розділювальних смуг:							Роботи по влаштуванню вручну
	- Асфальтобетон АСГ.Др.щ.Б.НП.І БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 - 0,04 - Асфальтогранулят ущільнений - 0,40 (середня)					м ²	2408,40	Врахувати зворотну доставку асфальтогрануляту з тимчасового відвалу
						м ²	2938,50	
Примикання, майданчики, тротуари								
Підготовка території								
1	Фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття примикань із застосуванням фрези з перевезенням у тимчасовий відвал, товщ. 5см					м ²	4565,00	90% від загальної кількості
						17118к-ПЗ.АД		
№	Кільк.	Аркуш	Медок	Підпис	Дата			

Найменування робіт	Од. виміру	Кількість	Примітка
згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 0,05 - Підгрунтовка бітумом марки БНД 90/130 (витрата 0,30л/м ²) згідно ДСТУ 4044-2001 - Асфальтобетон АСГ.Кр.Щ.Б.НП.І БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 0,10 - Підгрунтовка бітумом марки БНД 90/130 (витрата 0,70л/м ²) згідно ДСТУ 4044-2001 - Щебенево-піщана суміш С7, неукріплена, оптимального складу згідно ДСТУ Б В.2.7-30:2013 0,25 - Щебенево-піщана суміш С5, неукріплена, оптимального складу згідно ДСТУ Б В.2.7-30:2013 0,15	- м ² м ² м ² м ² - - -	680,00 680,00 735,00 780,00	смуги шириною 0,5м під дорожній одяг
4 Тип 7 Тротуари – капітальний ремонт			
- Асфальтобетон АСГ.Пщ.щ.Г.НП.І БНД 40/60 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 0,05 - Вирівнюючий шар - Матеріал від фрезерування (асфальтогранулят) 0,08 (сер.)	- м ² -	17990,00	
5 Тип 8 Тротуари – нове будівництво			
- Асфальтобетон АСГ.Пщ.щ.Г.НП.І БНД 40/60 згідно ДСТУ Б В.2.7.119:2011 0,05 - Щебенево-піщана суміш С7, неукріплена, оптимального складу згідно ДСТУ Б В.2.7-30:2013 0,12	- м ² -	505,00	
Благоустрій та озеленення:			

№	Кільк.	Аркуш	Медок	Підпис	Дата

17118к-ПЗ.АД

Аркуш